

TABELA 8

**KOORDYNACJA ZWARCIOWA**  
**Szpital w Skierniewicach - blok operacyjny**

LP	ODBIORNIK	temperatura izolacji kabla	PRZEWODOSĆ ZASILACZA	PRZEKRÓJ ZASILACZ S[mmQ]	WSPÓŁCZYNNIK k	ZABEZPIECZENIE In[A]	PRĄD ZWARCIOWY Iz [A]	CZAS WYŁĄCZENIA ZWARCIA Z CHARAKT tz [sek]	MAKSYMALNY CZAS ZWARCIA t [sek]	WNIOSEK
1	Razem RP3-I-O	70	55	16	115	35	1463	0,1	1,6	O.K.
2	Razem RP3-K	70	55	16	115	35	1463	0,1	1,6	O.K.
3	Razem RP3-I-S	70	55	50	115	80	2824	0,1	4,1	O.K.
4	Razem RP3-II-S	70	55	50	115	80	2824	0,1	4,1	O.K.
5	Razem RP3-III-S	70	55	35	115	63	2517	0,1	2,6	O.K.
6	agregat wody lodowej 1	70	55	35	115	63	2601	0,1	2,4	O.K.
7	nawilżacz parowy	70	55	95	115	125	2530	0,1	18,7	O.K.
8	centrala wentylacyjna NW1	70	55	16	115	50	1760	0,1	1,1	O.K.
9	centrala wentylacyjna NW2	70	55	10	115	35	1437	0,1	0,6	O.K.
10	centrala wentylacyjna NW3	70	55	6	115	25	1081	0,1	0,4	O.K.
11	dźwig łózkowy	70	55	10	115	32	1815	0,1	0,4	O.K.