

KOORDYNACJA ZWARCIOWA
Szpital w Skierniewicach - blok operacyjny

LP	ODBIORNIK	temperatura izolacji kabla	PRZEWODNOŚĆ ZASILACZA	PRZEKRÓJ ZASILACZ S[mmQ]	WSPÓŁCZYNNIK k	ZABEZPIECZENIE In[A]	PRĄD ZWARCIOWY Iz [A]	CZAS WYŁĄCZENIA ZWARCIA Z CHARAKT tz [sek]	MAKSYMALNY CZAS ZWARCIA t [sek]	WNIOSEK
1	Razem RP3-I-O	70	55	16	115	35	2190	0,1	0,7	O.K.
2	Razem RP3-K	70	55	16	115	35	2190	0,1	0,7	O.K.
3	Razem RP3-I-S	70	55	50	115	80	2971	0,1	3,7	O.K.
4	Razem RP3-II-S	70	55	50	115	80	2971	0,1	3,7	O.K.
5	Razem RP3-III-S	70	55	35	115	63	2807	0,1	2,1	O.K.
6	agregat wody lodowej 1	70	55	35	115	63	2575	0,1	2,4	O.K.
7	nawilżacz parowy	70	55	95	115	125	3011	0,1	13,2	O.K.
8	centrala wentylacyjna NW1	70	55	16	115	50	2376	0,1	0,6	O.K.
9	centrala wentylacyjna NW2	70	55	10	115	35	2162	0,1	0,3	O.K.
10	centrala wentylacyjna NW3	70	55	6	115	25	1836	0,1	0,1	O.K.
11	dźwig łózkowy	70	55	10	115	32	1764	0,1	0,4	O.K.