



- LEGENDA:**
- AK AUTOKŁAW
  - SE SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA
  - GRZEJNIK
  - ⊗ KRATKA ODPŁYWOWA
  - gs GNIAZDO SIŁOWE
  - ▣ KRATKA WENTYLACYJNA

- UWAGI:**
- W pomieszczeniu S.01, S.03 brak kanału wentylacyjnego, na ścianie zainstalowany klimatyzator ścienny
  - Pomieszczenie S.02 wentylowane poprzez dziurę w ścianie z kratką wyprowadzoną na korytarz.
  - W pomieszczeniu S.04 brak wentylacji.
  - W pomieszczeniu S.01 na ścianie w której zainstalowane są autokławy zamontowane są nieużytkowane rury c.o.
  - W pomieszczeniu S.04 znajduje się ciąg wanno-zmywakowy na własnej konstrukcji z ceowników stalowych.
  - Grzejniki zamocowane we wnękach grzejniowych
  - W posadzce pomieszczeń S.01 i S.03 wykuty jest kanał w którym poprowadzone są rury c.o.
  - Posadzka w pomieszczeniach z terakoty/glazury



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA  
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6  
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY  
W SKIERNIEWICACH  
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  
INWENTARYZACJA

STERYLIZATORNIA I MAG. MOPÓW

imię i nazwisko/upr. bud.

Podpis

PROJEKTANT  
mgr inż. arch.  
Mariusz Gaworczyk  
124/01/WŁ  
281/81/WML

NR RYS  
I-02

SKALA  
1:50

DATA  
styczeń  
2017

STRONA