



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 9 maja 2018 roku

IMŁ/BZ/15-3 /BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: : „Przebudowy pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

Znak sprawy 15/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

W §3 pkt.32 projektu umowy Zamawiający żąda cyt. :.... **W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót oraz szczegółowy kosztorys wraz z tabelą elementów scalonych i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu.** Harmonogram Realizacji Robót musi określać wartość wykonanych robót przez Wykonawcę dla poszczególnych zakresów w układzie kwartalnym robót budowlanych....

Szczegółowy kosztorys można wykonać po wykonaniu i zaakceptowaniu projektu wykonawczego. Projekt może być wykonany (do akceptacji) w terminie trzech tygodni o dnia podpisania umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów umownych na następujące:

§3 pkt.32 projektu umowy: **W terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót oraz szczegółowy kosztorys wraz z tabelą elementów scalonych i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu.** Harmonogram Realizacji Robót musi określać wartość wykonanych robót przez Wykonawcę dla poszczególnych zakresów w układzie kwartalnym robót budowlanych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących drzwi do szybów windowych. Drzwi do szybów windowych winny być o odporności ogniowej min.30 min. Nie można wymienić drzwi na jednym piętrze.

Czy należy wycenić wymianę drzwi na wszystkich piętrach łącznie z kabinami i niezbędnymi akcesoriami, czy użytkownik (Szpital) w późniejszym okresie wykona remont wind dostosowując je do wymagań p.poż?

Odp.: Nie należy wyceniać. Poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000 ,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Pytanie 3. Dotyczy: Pkt.II 1.6 Ustęp PROJEKT WYKONAWCZY

W jakim terminie będzie dostarczony projekt aranżacji wnętrz wykonany przez studentów ASP?

Prosimy o przedstawienie umowy o współpracę między ASP, a Zamawiającym lub Szpitalem w celu wyjaśnienia praw autorskich do projektu aranżacji wnętrz, terminów wykonania, szczegółowego zakresu prac

Odp.: Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz po stronie Wykonawcy w tym projekt grafik na ścianach, sufitach i posadzkach. Wymiary wg załączników PFU, czyli np. mamy 3 wzory w posadzce wykonywane fabrycznie o wymiarach 1x2m – wg załącznika PFU

Zakres jakościowy materiałów wg opisu PFU a dane powierzchniowe wg rzutu.

Aranżacji podlega U.23 Pomieszczenie Rehabilitacji, pokoje łózkowe.

Natomiast zakres jakościowy i ilościowy został opisany w PFU, w Załączniku „Wnętrza” a także poniżej:

U.23 Pomieszczenie Rehabilitacji

- wzory wycinane w posadzce rulonowej wielokolorowe, wzory okrągłe
- 4 szt. drabinek rehabilitacyjnych, za drabinkami lustra na pełnej wysokości
- reling na piłki rehabilitacyjne
- na ścianach tapeta z wzorami
- obudowa grzejników ze sklejki drewnianej z wycinanymi wzorami
- tablica magnetyczna do rysowania
- malowanie dodatkowe ścianki wspinaczkowej
- panele dydaktyczne z płyty meblowej lub sklejki drewnianej, wys. ok. 2 m, szer. 1 m, ok. 4 szt. z wycinanymi wzorami rehabilitacyjnymi, malowane w dowolnym kolorze na kółkach.
- naklejanie lub malowanie wzorów na suficie
- malowanie od szablonów paneli rehabilitacyjnych w przestrzeni między oknami.

Pokój łózkowy

- wzory wycinane w posadzce rulonowej wielokolorowe, wzory okrągłe
- na ścianach tapeta z wzorami
- obudowa grzejników ze sklejki drewnianej z wycinanymi wzorami
- tablica magnetyczna do rysowania
- malowanie dodatkowe ścianki wspinaczkowej
- naklejanie lub malowanie wzorów na suficie
- malowanie od szablonów paneli rehabilitacyjnych w przestrzeni między oknami
- wycinanie z kolorowej PLEXI grubości ok. 1 cm kształty w ilości ok. 10 szt., wymiar A3

Pytanie 4. Prosimy o wyjaśnienie kwestii kompetencji w zakresie akceptowania rozwiązań projektowych, aranżacji wnętrz. Czy wykonawca ma uzgadniać projekty z użytkownikiem (Szpital) czy z zamawiającym?

Umowa w §1 ustęp 2e oraz pkt.1A wskazuje zamawiającego, a PFU w punkcie II.1.b wskazuje użytkownika (Szpital)?



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Odp.: Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania uzgodnień z Użytkownikiem, i uzyskania akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie w remontowanych oddziałach, najbardziej higienicznych sufitów gładkich z wbudowanymi lampami, z możliwością wykonania dowolnych wzorów?

Odp.: Sufity mogą być jak najbardziej higieniczne, z możliwością wykonania dowolnych wzorów z wbudowanymi lampami, ale zawsze muszą być to sufity rastrowe, rozbierane.

Pytanie 6. Czy zamawiający dopuści w komunikacji zainstalowanie sufitu na listwach odkrytych o module 60x60?

Uzasadnienie: Sufity na listwach krytych są demontowalne, ale nie łatwo. Nad tymi sufitami przebiegają trasy kanałów wentylacyjnych z wyczystkami, instalacje gazów medycznych, prądowe i inne. Do instalacji powyższych powinien być łatwy dostęp w trakcie demontażu. Płyty do sufitu krytego często ulegają uszkodzeniu, Płyty w systemie listew krytych są dostępne tylko na zamówienie, a przy demontażu często ulegają uszkodzeniom. W związku z powyższym ze względów eksploatacyjnych proponujemy zamianę jw.

Odp.: W komunikacji sufity o module 120x 60cm. Z listwą półkrytą typu „E” rozbierane.

Obiekt referencyjny – Szpital GeoMedical w Katowicach.

Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie czy wzory na sufitach będą malowane lub naklejane przez studentów ASP w ramach prac semestralnych?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 4.

Pytanie 8. Czy zabudowy płytą meblową ścian do wc, np. w pomieszczeniach Ordynatora, Wiceordynatora i innych, traktowane są jako zabudowa meblowa?


Odp.: Traktuje się jako element budowlany. Zabudowy meblowe - to szafki meblowe. Meblowe obudowy ścian, drzwi – jako element budowlany.

Pytanie 9. Dotyczy Pkt.II.2.c.6.

Prosimy Zamawiającego o precyzyjne określenie co należy wykonać.

Dla VI piętra - Cytat „Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zabudowy” w dalszej części w tym samym punkcie cytat: „Zabudowy ze zlewami w pomieszczeniach, socjalnych, personelu należy zaprojektować i wykonać na etapie budowy.” Dla IV piętra „Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zabudowy. Zabudowę należy ująć w projekcie i technologii” w dalszej części w tym samym punkcie cytat: „Zabudowy ze zlewami w pomieszczeniach, socjalnych, personelu należy zaprojektować i wykonać na etapie budowy”.

Odp.: Wg tabeli PFU zlewy konglomeratowe zintegrowane z blatem konglomeratowym wykonać wraz z blatem na tym etapie. Wymiar dopasowany do wnęki czy całości ściany na której stoi zabudowa lub moduł charakterystyczny szafek np. 60cm – wg rzutu.



Pytanie 10. Prosimy o szczegółowe określenie wyposażenia wnęk pod tablety przy salach chorych. (kto dostarcza tablety z jakim oprogramowaniem i o jakich parametrach?).

Odp.: Wykonawca jest zobowiązany do zostawienia gniazda z peszlem i instalacją zasilania i teletechniczną, zaślepioną n tym etapie puszką. Bez tabletów. W przyszłości, kiedy będą mocowane tablety wystarczy wyciąć kawałek wykładziny i podłączyć do puszki.

Pytanie 11. Prosimy o szczegółowe określenie wyposażenia szaf teleinformatycznych.

Założenia do wyposażenia szafy teleinformatycznej:

Szafa teleinformatyczna gromadzi w sobie zakończenia wszystkich przewodów miedzianych i światłowodowych, urządzenia aktywne i urządzenia zabezpieczenia energetycznego. Dostęp do jej wnętrza powinien być zabezpieczony przez zamki z kluczami dedykowanymi do tego typu szaf. Punkt jej instalacji powinien wynikać z geometrii obsługiwanego przez nią obszaru (maksymalna długość przewodu sieci miedzianej LAN od panelu do gniazda to 90m) oraz możliwości umieszczenia jej w miejscu (najlepiej zamkniętym) o możliwym dostępie dla techników w każdej porze dnia a jednocześnie poza bezpośrednim dostępem osób postronnych. Jeżeli są to osobne pomieszczenia to np. zamykane magazynki, wydzielone przedsionki, a jeżeli są to korytarze to podwieszane wysoko dobrze widoczne przez obsługę szafy wiszące. Z uwagi na wydzielane ciepło i hałas należy unikać pomieszczeń w których pracują lub odpoczywają ludzie.

Wyposażenie szafy: (wysokość szafy określa się jednostką „U”)

1. Panel światłowodowy 1U (z wyposażeniem)
2. Trzymak pachcord-u światłowodowego 1U
3. Urządzenia aktywne min 2U (dwa urządzenia 1U)
4. Panele 1U (24 gniazda) w ilości odpowiadającej potrzebie (LAN +telefon)
5. Organizery okablowania 1U w ilości jeden na dwa panele
6. Panel Telefoniczny 50xRJ45 1U (wieloparowy kabel z centrali telefonicznej)
7. Półka stała 1U + przestrzeń 4U
8. Listwa zasilająca 230v z zabezpieczeniem - 1U
9. Wentylatory sufitowe z termostatem
10. Odpowiednia ilość pachcordy-ów miedzianych i światłowodowych



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

11. Śruby montażowe do szaf RACK (śruba, koszyczek, podkładka)

12. Szczotki do otworów kablowych

W praktyce stosuje się szafy wiszące spawane o wysokości 16-19U o nośności

min. 50Kg wymiarach 600x520mm

Szafa wisząca powinna:

- być solidnie wykonana (nośność, sztywność – preferowane konstrukcje spawane)
- mieć otwierane drzwiczki przednie z szybą z zamkiem, boczne z zamkiem
- możliwość otwarcia dla obsługi tylnej części szafy,
- możliwością przełożenia otwierania na prawo/lewo
- mieć otwory wentylacyjne boczne w górnej i dolnej części
- mieć możliwość zainstalowania wentylatorów sufitowych
- posiadać przednia i tylną płaszczyznę montażową (profile RACK)
- posiadać przejścia na kable górne i dolne
- posiadać otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części

Pytanie 12. Prosimy o podanie długości światłowodów oraz opisu ich trasy.

Pietro IV

do zakończenia sieci LAN (montaż paneli RJ45) proponujemy wykorzystać istniejącą szafę na nowo oddanym Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej

i z tej szafy doprowadzić światłowody do Serwerowni Zapasowej

Trasa: od szafy teleinformatycznej - panelu światłowodowego (3xSC MM duplex) nad podsufitką do szachtu pionowego na niski parter, korytarzem w kierunku SOR przejście przez podłogę serwerowni, przestrzenią techniczną do szafy krosowej Zakończenie światłowodu w nowym panelu gniazdami 3xSC MM duplex, Światłowód 6xMM OM4 orientacyjna odległość 100m.

Pietro VI

Nowa szafa i nowe przyłącze światłowodowe do Nowej Serwerowni

Trasa: od szafy teleinformatycznej - panelu światłowodowego (3xSC MM duplex) nad podsufitką do szachtu pionowego na niski parter, korytarzem od budynkiem głównym przez pomieszczenie hydraulików, przejście przez podłogę serwerowni, przestrzenią techniczną do szafy krosowej Zakończenie światłowodu w istniejącym panelu gniazdami 3xSC MM duplex, Światłowód 6xMM OM4 orientacyjna odległość 150m.

Szafa IVp.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000 ,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

b:) wyposażenie pasywne

- Doposażenie istniejącego panelu w 3xSC MM duplex kończące światłowód
- Panele 1U (24 gniazda) w ilości odpowiadającej potrzebie (LAN +telefonia)
- Organizery okablowania 1U w ilości jeden na dwa panele
- Odpowiednia ilość pachcody-ów miedzianych

Nowa szafa VIp.

a:) wymagania

szafa wisząca spawana o wysokości 16-19U o nośności min. 50Kg głębokość 520mm

Szafa wisząca powinna:

- być solidnie wykonana (nośność, sztywność – preferowane konstrukcje spawane)
- mieć otwierane drzwiczki przednie z szybą z zamkiem, boczne z zamkiem
- możliwość otwarcia dla obsługi tylnej części szafy,
- możliwością przełożenia otwierania na prawo/lewo
- mieć otwory wentylacyjne boczne w górnej i dolnej części
- mieć możliwość zainstalowania wentylatorów sufitowych
- posiadać przednią i tylną płaszczyznę montażową (profile RACK)
- posiadać przejścia na kable górne i dolne
- posiadać otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części

b:) wyposażenie pasywne

(wysokość szafy określa się jednostką „U”)

- Panel światłowodowy 1U (z wyposażeniem - pigtaile i kaseta) SC MM
- Trzymak pachcord-u światłowodowego 1U
- Urządzenia aktywne min 2U (jedno lub dwa urządzenia 1U)
- Panele 1U (24 gniazda) w ilości odpowiadającej potrzebie (LAN +telefonia)
- Organizery okablowania 1U w ilości jeden na dwa panele
- Panel Telefoniczny 50xRJ45 1U (wieloparowy kabel z centrali telefonicznej)
- Półka stała 1U + przestrzeń 4U
- Listwa zasilająca 230v z zabezpieczeniem - 1U
- Wentylatory sufitowe z termostatem
- Odpowiednia ilość pachcody-ów miedzianych
- Pachcord światłowodowy (właściwy dla urządzenia i panelu) 1m.
- Śruby montażowe do szaf RACK (śruba, koszycek, podkładka) - ilość zależna od

wyposażenia

- Szczotki do otworów kablowych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000 ,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

c:) wyposażenie aktywne (VIp.)

-przełączniki: 48 portów 10/100/1000 + 4 porty SFP, obudowa RACK 1U, Zarządzanie WWW,

obsługa VLAN (IEEE802.1Q), Prędkość magistrali Min. 100 Gbps, Przepustowość Min. 77 Mpps,

-Wkładka SFP 1 szt. wkładki SFP MM LC 850nm kompatybilna z w/w urządzeniem

-Urządzenie UPS RACK max 2U, min 1000AV, dł dopasowana do szafy, kable do połączenia urządzeń sieciowych

d:) wyposażenie aktywne i pasywne Nowa Serwerownia

-doposażenie istniejącego panelu w dodatkowe gniazda kończące zakładany światłowód 3xSC MM duplex

-Pachcord światłowodowy SC/LC duplex 2m.

-Wkładka SFP 1 szt. wkładki SFP MM LC 850nm kompatybilna z urządzeniem DLink DGS-3627G

e:) wyposażenie aktywne i pasywne Serwerownia

-Panel światłowodowy 1U (z wyposażeniem - pigtaile i kaseta) SC MM

Usługi

-pomiar certyfikowany okablowania miedzianego

-pomiar okablowania światłowodowego (tłumienie)

-spawanie

Oddział Wewnętrzny

Pyt. 13 Proszę o określenie klasy EI wentylacji oddymiającej.

Odp. Klasa wentylacji oddymiającej EIS 120.

Pyt. 14 W jakich pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki wirowe z filtrami HEPA?

Odp. W pomieszczeniu W.3 Sala Wzmoczonego Nadzoru.

Pyt. 15 Jakie pomieszczenia na oddziale Zamawiający przewiduje do wykorzystania jako „wentylatornie”? Ponieważ ze względu na wysokość pomieszczeń nie można zamontować central w przestrzeni podstropowej bez znacznego obniżenia sufitu do/lub poniżej dwóch metrów?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000 ,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Odp. Pomieszczenia do wykorzystania to: Korytarze, W.13 Brudownik, W.11 Pom. Porządkowe, W.10 Przedsiónek.

Pyt. 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie czerpni i wyrzutni wentylacyjnej na ścianach zewnętrznych budynku szpitala ?

Odp. Tak, wyraża zgodę.

Pyt. 17 Czy wraz wymianą grzejników należy wymienić zawory grzejnikowe z głowicami i zawory powrotne?

Odp. Tak, należy wymienić zawory grzejnikowe z głowicami i zawory powrotne.

Pyt. 18 Czy potrójna filtracja powietrza F5, F9 i H13 ma być realizowana za pomocą zamontowanych filtrów w centrali wentylacyjnej? Proszę o określenie jakie filtry mają być zamontowane w centrali wentylacyjnej na nawiewie i wyciągu.

Odp. W centrali należy zastosować filtry F5 i F9, natomiast w nawiewnikach wirowych H13.

Pyt. 19 Proszę o podanie w których pomieszczeniach na oddziale wymagane jest nawilżanie i osuszanie powietrza.

Odp. Nie wymagamy montażu takich urządzeń.

Pyt. 20 Czy w ramach zadania należy wymienić same hydranty p-poż czy razem z rurociągami wody p-poż?

Odp. Należy wymienić rurociąg od pionu głównego do hydrantu.

Oddział Neurologii i Udarów

Pyt. 21 Czy wraz wymianą grzejników należy wymienić zawory grzejnikowe z głowicami i zawory powrotne?

Odp. Tak, należy wymienić zawory grzejnikowe z głowicami i zawory powrotne.

Pyt. 22 Proszę o określenie klasy EI wentylacji oddymiającej.

Odp. Klasa wentylacji oddymiającej EIS 120

Pyt. 23 Jakie pomieszczenia na oddziale Zamawiający przewiduje do wykorzystania jako „wentylatornie”? Ponieważ ze względu na wysokość pomieszczeń nie można zamontować central w przestrzeni podstropowej bez znacznego obniżenia sufitu do/lub poniżej dwóch metrów?

Odp. Pomieszczenia do wykorzystania to: Korytarze, U.15 Brudownik, U.17 Pom. Porządkowe, U.18 Magazyn, N.11 Brudownik, N.18 Łazienka

Pyt. 24 Czy w ramach zadania należy wymienić same hydranty p-poż czy razem z rurociągami wody p-poż?

Odp. Należy wymienić rurociąg od pionu głównego do hydrantu.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000 ,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Pyt. 25 W jakich pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki wirowe z filtrami HEPA?

Odp. W pomieszczeniu U.10 Sala Wzmoczonego Nadzoru, N.1 Sala Wzmoczonego Nadzoru

Pyt. 26 Proszę o podanie w których pomieszczeniach na oddziale wymagane jest nawilżanie i osuszanie powietrza.

Odp. Nie wymagamy montażu takich urządzeń.

Pyt. 27 Czy potrójna filtracja powietrza F5, F9 i H13 ma być realizowana za pomocą zamontowanych filtrów w centrali wentylacyjnej? Proszę o określenie jakie filtry mają być zamontowane w centrali wentylacyjnej na nawiewie i wyciągu.

Odp. W centrali należy zastosować filtry F5 i F9, natomiast w nawiewnikach wirowych H13.

Pyt. 28 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie czerpni i wyrzutni wentylacyjnej na ścianach zewnętrznych budynku szpitala ?

Odp. Tak, wyraża zgodę.

Pyt. 29

Proszę o wyjaśnienie punktu XXII.9 SIWZ w którym Zamawiający powołuje się na pkt XXII.8, którego nie ma w SIWZ. Proszę o wyjaśnienie, gdzie w SIWZ zapisany jest pkt XXII.8 i jaka jest jego treść.

Odp.: Zamawiający podaje prawidłową numerację dla rozdziału XXII SIWZ:

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeśli dotyczy) Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000 ,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP.

7. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia - zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):

- a) nazwę i adres Zamawiającego,
- b) nazwę i adres Wykonawcy,
- c) oznaczenie (numer postępowania),
- d) określenie przedmiotu postępowania,
- e) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
- f) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady).

8. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uznaje dokumentów które nie spełniają wymagań, o których mowa pkt XXII.7 SIWZ.

9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewwniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

13. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska

Dział Zamówień Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000 ,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

