



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 27 listopada 2018 roku

IMŁ/BZ/24-10/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni wraz z dobudową szybu windowego i łącznika” Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35”

Znak sprawy : 24/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1. Zachowane zostaną jedynie kanały wentylacyjne obsługujące sąsiednie pom. Szpitalne (biegnące w obrębie istniejącego korytarza) . Kanały te należy podnieść w celu umożliwienia zachowania drogi ewakuacyjnej o odpowiednich wymiarach). Które to są „te” kanały?- brak projektu (rysunku) wskazujący przebieg, rozmiar (wymiar) kanałów które należy podnieść

Odpowiedź : W celu oszacowania ilości istniejącej wentylacji Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. Kanały wentylacji mechanicznej usytuowane w korytarzu prowadzącym na blok, należy je przesunąć do ściany działowej i podnieść wym. około 20x40cm, 50x70cm, szacowana łączna długość 50m.

Pytanie 2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji, z której można zobaczyć przebieg i rozmiar kanałów , które należy podnieść w celu umożliwienia zachowania drogi ewakuacyjnej.

Odpowiedź : W celu oszacowania ilości istniejącej wentylacji Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. Kanały wentylacji mechanicznej usytuowane w korytarzu prowadzącym na blok, należy je przesunąć do ściany działowej i podnieść wym. około 20x40cm, 50x70cm, szacowana łączna długość 50m.

Pytanie 3. Proszę o potwierdzenie, że modernizacja istniejącego źródła ciepła jest poza zakresem przetargu

Odpowiedź : Modernizacja istniejącego źródła ciepła – zgodnie z Projektem Technicznym.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie 4. Prosimy Zamawiającego o podanie standardu białego montażu (podanie wymiarów, typu/modelu, preferowanego producenta, etc.): baterii umywalkowych, natryskowych oraz zlewozmywakowych, umywalek, misek ustępowych, basenów oraz zlewów – ujętych w przedmiarze o nazwie: 001_188_ZBO_KP_S_WK_0_000_A__PRZEDMIAR.pdf od poz. 208 do poz. 224

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie technologiczne jest zgodne z Projektem Technicznym.

Pytanie 5. Zgodnie z TOM 4.2 INSTALACJE WOD-KAN dział I.1.5. Hydranty zewnętrzne: Należy wykonać hydranty zewnętrzne zgodnie z ekspertyzą techniczną opracowaną przez Rzecznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniewa Babińskiego z sierpnia 2010 r.- prosimy o uzupełnienie dokumentacji o niniejszą ekspertyzę.

Odpowiedź : Pytanie nr 49 – Wyjaśnienia IMŁ/BZ/24-6/BI/ZP/2018.

Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie technologiczne jest zgodne z Projektem Technicznym.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji

Dorota Kowal – Kądrowska